

Regelplan C I / 8

3-streifige Fahrbahn
Sperrung der 1-streifigen
Richtung

Querabspernung durch einseitige
Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 10
(am Ende der Arbeitsstelle
ca. 1 : 3)
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder
Leitbake (nicht am Ende der
Arbeitsstelle)

Längsabspernung durch
einseitige Leitbaken
Abstand max. 20 m
Ggf. einseitige Warnleuchten auf
jeder 2. Leitbake
(s. Teil A, Abs. 3.1.2)

Fahrstreifenbegrenzung durch
gelbe Markierung oder bauliche
Leitelemente
Gelbe Fahrbahnbegrenzung im
Bereich der Arbeitsstelle;
ersatzweise auch bauliche
Leitelemente

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
über 1000 m Länge im Abstand
von 500 m

2) Alternative 80/60

3) Ersatzweise auch bauliche
Leitelemente

Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

