

Regelplan D III / 3b

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem inneren Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn
Sichtweite < 400 m
Sicherung mit verschiedenen
Vorwarneinrichtungen
(Alternativ: Regelplan D III/ 2a)

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle

- * ≥ 100 m falls ohne
Zugfahrzeug
abgestellt
- ≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max 10 m
(können bei beweglichen Arbeits-
stellen entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil




1) Vorwarntafel

2) zusätzlich Zeichen 274
(100 km/h) empfohlen

3) Kleiner Blinkpfeil oder
Warnwinkebakke

Maße in Metern



Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:



2)




3)



1)

Z 531-20
300 - 600



1)

Z 531-20
600 - 1000

1000 - 1400

50*

0